
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.KRAKOWSKIE PRZEWEDMIEŚCIE21/ 23
INWESTOR : POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
ADRES INWESTORA : 00-071 Warszawa ul Krakowskie Przedmieście 21/23
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN SIERADZKI
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kalkulację sporządzono metodą uproszczoną wskaźnikową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku na podstawie zakresu robót dostarczonego przez Inwestora.

Poziom cen I kw. 2011. na podstawie Intercenbudu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych w pokojach biurowych na I piętrze. Pokoje biurowe (4.56+4.38+0.97+1.53+0.76+1.32+0.95)+(4.37+4.56+0.35+1.48+0.96+2.79)+ (4.56+0.51+0.71+4.56+1.45 +1.25)+(4.56+4.56+2.92+2.20)+(4.56+1.81+2.62+ 1.24)+(5.85+3.75+4.09+0.86+1.47+0.23)+(2.70+3.53+1.05+0.22+0.49+1.16+ 4.09)+(3.06+5.48+3.06+1.05+3.53)+(0.32+0.2+0.81+1.4+0.84+0.36+1.92+ 2.87+0.32+0.89+0.99+0.32+5.47)+(3.22+5.49+0.14+0.91+0.13+0.24+0.86+ 0.65+3.30)+(14.94+14.94+14.94+15.94)+(0.81+3.59+6.15+0.68+3.82+3.46+ 1.39)+(3.7+0.93+1.36+3.54+5.46+6.22)+(3.6+0.8+2.22+1.4+0.58+1.23+1.90+ 0.34+3.30)+(15.45+15.45+15.45+15.45+15.45+15.45) A (suma częściowa)	m		
			m	353.750	
			m	353.750	
		Hall I (24.06+6.16+0.56)*2	m	61.560	
		Hall II (3.43+0.34+2.82+3.21+1.52+2.15+1.30+1.71+0.36+0.85+5.02+6.34)	m	29.050	
		B (suma częściowa)	m	90.610	
		Drzwi -[(12*0.9)+(2*1.30)]	m	-13.400	
				RAZEM	430.960
2	KNNR 3 0801-07 analogia	Zdsięcie wykładziny dywanowej 544.760	m ²		
			m ²	544.760	
				RAZEM	544.760
3	KNR-W 4-03 1119-02 analogia	Demontaż przewodów instalacji strukturalnych w celu wykonania demontażu listew przypodłogowych i naprawy ścian pod malowanie oraz malowania ścian.Przyjęto 70% długości listew przypodłogowych.Wszystkie prace związane z demontażem i ponownym montażem instalacji strukturalnych należy wykonać ze szczególną ostrożnością, przy założeniu, że instalacja pracuje podczas wykonywania prac remontowych. 430.960*0.7	m		
			m	301.672	
				RAZEM	301.672
4	KNR 4-01 0815-09	Wzmocnienie posadzki z deszczółek z drewna liściastego, poprzez podklejenie,przybicie.przyjęto 10% ogólnej powierzchni podłóg I pietra. [14.84+12.69+10.62+13.73+8.26+21.32+14.80+16.77+18.09+17.3+17.25+ 17.26+17.23+18.02+17.10+33.21+33.96+16.83+17.60+16.31+17.08+17.21+ 17.09+17.62+50.90+ 71.75]*0.10	m ²		
			m ²	54.484	
				RAZEM	54.484
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3734.396	m ²		
			m ²	3734.396	
				RAZEM	3734.396
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania I Piętro Ściany [(4.56+4.38+0.97+1.53+0.76+1.32+0.95)*3.77]+[(4.37+4.56+0.35+1.48+0.96+2.79)*3.78]+[(4.56+0.51+0.71+4.56+1.45+1.25)*3.78]+[(4.56+2.92+2.20+4.56)*3.78]+[(4.56+1.81+2.62+1.24)*3.78]+[(5.85+3.75+4.09+0.86+1.47+0.23)*3.77]+[(2.70+3.53+1.05+0.22+0.49+1.16+4.09)*3.55]+[(3.06+5.48+3.06+1.05+3.53)*3.78]+[(0.32+0.2+0.81+1.4+0.84+0.36+1.92+2.87+0.32+0.89+0.99+0.32+5.47)*3.96]+[(3.22+5.49+0.14+0.91+0.13+0.24+0.86+0.65+3.30)*3.96]+[(14.94+14.94+14.94+15.94)*3.97]+[(0.81+3.59+0.68+6.15+3.82+3.46+1.39)*3.80]+[(3.7+0.93+1.36+3.54+5.46+6.22)*3.82]+[(3.6+0.8+2.22+1.4+0.58+1.23+1.9+0.34+3.30)*3.95]+[(15.45+15.45+15.45+15.45+15.45+15.45)*3.97]+(20+40+20+40)+(61*3.49)+(29.05*3.78)	m ²		
			m ²	1815.235	
		+Sufity 544.760 A (suma częściowa)	m ²	544.760	
			m ²	2359.995	
		-Okna -(1.34*2.54)*28	m ²	-95.301	
		II Piętro Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(3.24+5.50+5.50+0.85+0.85)*3.93]+[(3.28+5.50+5.50+0.85+0.85)*3.93]+$ $[(3.28+5.50+5.50+0.9+0.85)*3.96]+[(3.28+5.50+5.50+0.85+0.85)*3.64]+[(3.34+$ $5.50+3.83+1.45+0.96+0.94)*3.66]+[(3.60+0.78+1.39+3.35+2.95+0.84+2.76+$ $3.35)*3.68]+[(3.51+1.40+5.38+6.21+5.38)*3.93]+[(2.82+0.22+0.22+0.44+0.44+$ $0.2+0.63+2.87+0.58+0.82+1.40+1.02+3.56+1.00+0.82)*4]+[(0.42+0.88+0.84+$ $0.63+0.2+2.87+3.26+2.87+0.63+0.42)*3.69]+[(2.54+0.43+0.21+0.62+3.76+$ $3.24+2.86+0.62+0.43)*3.97]+[(0.86+0.86+0.45+0.61+3.79+0.60+3.29+0.59+$ $3.80+0.61+0.45)*3.98]+[(0.86+0.87+0.44+0.61+3.80+0.60+3.25+0.60+3.79+$ $0.62+0.44)*3.63]+(20+40+20+40)+(61*3.75)+(29.07+3.81)$ +Sufity $(17.2+17.30+17.42+17.43+17.97+33.39+33.41+18.32+17.09+16.87+17.26+$ $17.10)+51.91+75.18$ B (suma częściowa)	m ²	1138.906	
			m ²	367.850	
			m ²	1411.455	
		-Okna - $[(1.32*2.07)*7]+[(1.30*1.97)*7]$	m ²	-37.054	
				RAZEM	3734.396
7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $14.84+12.69+10.62+13.73+8.26+21.32+14.80+16.77+18.09+17.30+17.25+$ $17.26+17.23+18.12+17.10+33.21+71.57+33.96+16.83+17.60+16.31+17.08+$ $17.21+17.09+17.62+50.90$	m ²		
			m ²	544.760	
				RAZEM	544.760
8	KNR AT-15 0102-02 analogia	Ponowne ułożenie instalacji strukturalnych 301.62	m kab- la		
			m kab- la	301.620	
				RAZEM	301.620
9	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych po założeniu paneli podłogowych. 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000